Приложение № 5
към чл. 4, ал. 1
(Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,
в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – МОНТАНА

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение
от „ТРЕЙС АНГЪС ФАРМ“ ООД

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

с. Доктор Йосифово, ул. „Ален мак“ № 4, ЕИК 202484622

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: с. Доктор Йосифово, ул. „Ален мак“ № 4

Адрес за кореспонденция: с. Доктор Йосифово, ул. „Ален мак“ № 4

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): oficeangusfarm@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Глория Георгиева

Лице за контакти:

УВАЖАЕМИ Г-ЖО/Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ТРЕЙС АНГЪС ФАРМ “ ООД, с. Доктор Йосифово има следното инвестиционно предложение: „Кланичен пункт за добив на месо от едри преживни животни (ЕПЖ)“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Предвижда се поставянето на кланичен пункт за добив на месо от ЕПЖ в ПИ 21840.95.573 по Кадастралната карта на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана.

Кланичният пункт ще бъде поставяем обект изграден от три броя транспортни контейнери, с размери 2.40 х 2.50 х 12.00 м, който ще бъде монтиран на площадката на кравефермата, в обособена част от двора.

Предвидено е обособяването на следните помещения:

1. Кланична зала, условно разделена на две зони, за мръсни и чисти операции. Тя ще се използва на няколко етапа на работа, включително изпразване на предстомашия и стомаси и частична обработка на субпродуктите, като те са разделени по време с цел недопускане на взаимно вредно влияние между суровините. След всеки етап се извършва при необходимост измиване и дезинфекция.

В „мръсната“ зона на кланичната зала е разположен бокс за зашеметяване, подвижен телфер за окачане на животното, платформа на две нива за зашеметяване, задиране и обработка

на трупа, на която при функционална възможност се предвижда монтиране на безконтактна мивка за измиване на ръцете и стерилизатор за ножове; вана за обезкървяване.

В чистата част са разположени: помощна маса за измиване на главата, месопреглед и отстраняване на СРМ и взимане на проба от мозъчния ствол при необходимост, безконтактна мивка за измиване на ръцете и стерилизатор за ножове, трион за трупно разполовяване със стерилизатор за режещата част.

2. Помещение за обработка на субпродукти с мивка и работен плот за измиване на изпразнените предстомашия и стомасите, под която е монтиран шкаф за опаковъчни материали и подвижна везна, стерилизатор за ножове, шкаф за миещи и дезинфекционни препарати и средства за почистване и поддръжка, закачалка с душ за изплакване на предпазни мушами и ботуши.

3. Хладилна камера за съхранение на трупно месо с експедиция

В нея са поставени два тръбни пътя с преграда между тях за отделяне на трупно месо, изчакващо резултати от проби за ТСЕ. Монтиран е телфер за разделяне на половините на четвъртини.

4. Хладилна камера за съхранение на обработени и опаковани субпродукти.

5. Санитарнобитов блок за двама работещи, състоящ се от: съблекалня, оборудвана със шкафчета поотделно за лично и работно облекло и гардероб за контролиращия официален лекар, тоалетна с мивка и душ.

6. Помещение за измиване и дезинфекция на външен амбалаж за експедиция на субпродукти и контейнери за СЖП.

7. Хладилна камера за съхранение на СЖП категория 1 и 3.

Ще бъдат осигурени хигиенични условия за работа и поддържане на висока технологична хигиена в обособените помещения по време на процеса на месодобив.

Подът ще е с подходящ наклон към сифоните, неплъзгащ се, устойчив на механични и химични въздействия. Стените и таваните ще са с покритие от хигиенични, водонеабсорбиращи материали. Всички повърхности ще позволяват пълноценно измиване и дезинфекция.

Захранването на обекта с електроенергия ще се извърши от собствено главно ел. табло. Общата инсталирана мощност на обекта ще е до 15 KW - трифазна. Потребяемата моментна зависи от сезона, но е не повече от 30 - 40 %. Всички машини ще са захранени с електрическа енергия и ще са занулени. Ще бъде монтирано изкуствено осветление с показатели, съгласно категорията производство, което няма да променя цвета на суровините.

Водоснабдяване на обекта ще бъде се извършва от съществуващ водопровод за питейно битови нужди, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 2001г. Ще бъдемонтиран проточен водонагревател за осигуряване на течаща топла вода. На подходящи места в контейнерите са предвидени кранове за измиване на помещенията.

За кланичния пункт е предвидено изграждането на канализационна система за отпадъчни води. Те ще се заустват в локална пречиствателна станция, след предвидените маслоуловителни съоръжения. Разходът на вода ще бъде около 0,3 – 0,4 $м^3$ дневно за измиване на помещения, амбалаж и оборудване, които евентуално може да са замърсен с мазнини. Вътрешната канализация е предвидена с канали и сифони с воден затвор и предпазна перфорирана решетка за избягване на миризми, вредители и преминаване на по – едри механични примеси. Пречистената в локална пречиствателна станция вода, с показатели на дъждовни води, ще бъде събирана в контейнери и ще се използва за напояване на прилежащите ливадни площи.

С настоящето инвестиционно намерение ще се кандидатства по схема за държавна помощ за „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛАНИЧНИ ПУНКТОВЕ" за 2020г.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Ще бъдат извършени описаните в резюмето на предложението работи по поставянето на кланичен пункт, от три броя транспортни контейнери. Не е необходимо извършването на други свързани със строителството спомагателни или поддържащи дейности. Няма да се използва взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на инвестиционното предложение.

4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
Поземлен имот /ПИ/ 21840.95.573 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда използването на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на строежа.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква да бъдат емитирани опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват емисии от вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираните строителни отпадъци, ще бъдат третирани съгласно действащата законова и подзаконова нормативна уредба.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/ повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Ще бъдат извършени описаните в резюмето на предложението работи относно генерираните отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква наличието на опасни химични вещества.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
   3.1. допълнителна информация / документация, поясняваща инвестиционното предложение;
   3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.
4. Електронен носител – 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 02.07.2020г. Уведомител